**Tabela elementów szczegółowa**



Budynek mieszkalny jednorodzinny „SOLON 2”

| Nr | Opis robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kz | Kp | Zysk | Inne | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **STAN SUROWY ZAMKNIĘTY** | 40.702,50 | 169.705,47 | 4.135,97 | 10.521,78 | 29.234,65 | 7.851,75 | 18.161,77 | 280.319,83 |
| 1.1. | STAN ZERO | 10.888,76 | 18.810,61 | 855,73 | 1.166,27 | 7.657,42 | 2.056,62 | 0,00 | 41.435,57 |
| 1.1.1. | Roboty ziemne i fundamentowe | 7.008,82 | 13.551,06 | 818,52 | 840,18 | 5.103,43 | 1.370,67 | 0,00 | 28.693,02 |
| 1.1.2. | Podkłady | 3.879,94 | 5.259,55 | 37,21 | 326,09 | 2.553,99 | 685,95 | 0,00 | 12.742,55 |
| 1.2. | STAN SUROWY OTWARTY | 26.498,70 | 108.206,25 | 3.092,28 | 6.708,82 | 19.293,27 | 5.181,74 | 14.955,77 | 183.942,66 |
| 1.2.1. | Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru | 3.779,99 | 9.712,57 | 151,70 | 602,16 | 2.563,44 | 688,50 | 0,00 | 17.497,78 |
| 1.2.2. | Strop i elementy żelbetowe | 6.004,45 | 13.334,95 | 418,90 | 826,74 | 4.188,04 | 1.124,83 | 14.000,00 | 39.899,04 |
| 1.2.3. | Kominy | 256,12 | 7.253,87 | 38,33 | 449,76 | 191,97 | 51,55 | 0,00 | 8.241,59 |
| 1.2.4. | Stal zbrojeniowa dla całego budynku | 1.436,88 | 6.345,56 | 360,97 | 393,41 | 1.172,19 | 314,82 | 0,00 | 10.023,87 |
| 1.2.5. | Ściany konstrukcyjne poddasza | 1.149,39 | 2.453,86 | 48,77 | 152,14 | 781,18 | 209,81 | 0,00 | 4.795,03 |
| 1.2.6. | Ściany lukarn | 779,44 | 1.775,51 | 35,63 | 110,09 | 531,43 | 142,72 | 0,00 | 3.374,85 |
| 1.2.7. | Dach - konstrukcja z pokryciem | 13.092,43 | 67.329,93 | 2.037,98 | 4.174,52 | 9.865,02 | 2.649,51 | 955,77 | 100.110,50 |
| 1.3. | PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO | 3.315,04 | 42.688,61 | 187,96 | 2.646,69 | 2.283,96 | 613,39 | 3.206,00 | 54.941,60 |
| 1.3.1. | Stolarka i ślusarka wewnętrzna | 773,25 | 8.614,90 | 1,56 | 534,13 | 505,18 | 135,67 | 0,00 | 10.564,74 |
| 1.3.2. | Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne | 1.818,27 | 32.299,78 | 143,67 | 2.002,58 | 1.279,20 | 343,55 | 0,00 | 37.887,06 |
| 1.3.3. | Balkony | 338,99 | 1.002,49 | 22,82 | 62,15 | 235,89 | 63,35 | 3.206,00 | 4.931,73 |
| 1.4.5. | Zadaszenie podcieni i tarasów | 384,53 | 771,44 | 19,91 | 47,83 | 263,69 | 70,82 | 0,00 | 1.558,07 |
| 2. | **PRACE WYKOŃCZENIOWE** | 37.829,15 | 42.792,80 | 1.787,90 | 2.653,12 | 25.830,29 | 6.937,43 | 0,00 | 117.838,01 |
| 2.1. | Tarasy na gruncie | 3.385,57 | 7.977,77 | 214,90 | 494,60 | 2.347,52 | 630,49 | 0,00 | 15.051,21 |
| 2.2. | Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych | 10.961,90 | 5.955,39 | 435,75 | 369,23 | 7.431,26 | 1.995,87 | 0,00 | 27.152,06 |
| 2.3. | Posadzki | 4.179,69 | 6.911,35 | 315,21 | 428,50 | 2.930,67 | 787,12 | 0,00 | 15.554,02 |
| 2.3.1. | Posadzka mieszkania na gruncie | 1.321,81 | 3.067,16 | 104,52 | 190,16 | 929,95 | 249,77 | 0,00 | 5.864,05 |
| 2.3.2. | Posadzka w garażu | 744,20 | 1.697,41 | 58,34 | 105,24 | 523,26 | 140,54 | 0,00 | 3.269,45 |
| 2.3.3. | Posadzka na stropie | 2.113,68 | 2.146,78 | 152,35 | 133,10 | 1.477,46 | 396,81 | 0,00 | 6.420,52 |
| 2.4. | Wykończenie poddasza | 5.287,19 | 5.072,34 | 240,55 | 314,48 | 3.604,09 | 967,98 | 0,00 | 15.485,86 |
| 2.5. | Ścianki działowe | 2.015,63 | 4.405,50 | 100,90 | 273,14 | 1.379,96 | 370,63 | 0,00 | 8.545,64 |
| 2.6. | Elewacja | 11.999,17 | 12.470,45 | 480,59 | 773,17 | 8.136,79 | 2.185,34 | 0,00 | 36.049,22 |
| 3. | **INSTALACJE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.723,67 | 59.723,67 |
| | **Razem** | 78.531,65 | 212.498,27 | 5.923,87 | 13.174,90 | 55.064,94 | 14.789,18 | 77.885,44 | 457.881,51 |
| | Podatek VAT 8% | | | | | | | | 36.630,52 |
| | **Ogółem kosztorys** | | | | | | | | 494.512,03 |