Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ARYSTOKLES”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	29.335,17	144.595,85	3.301,82	1.301,40	13.054,86	2.284,61	18.306,93	212.184,95
1.1.	STAN ZERO	8.549,28	17.085,15	657,88	153,77	3.682,89	644,50	0,00	30.772,15
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.763,17	13.111,10	640,78	118,01	2.561,61	448,27	0,00	22.641,14
1.1.2.	Podkłady	2.786,11	3.974,05	17,10	35,76	1.121,28	196,23	0,00	8.131,01
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	18.526,96	87.098,27	2.487,75	783,91	8.405,90	1.471,05	14.736,93	133.516,25
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.555,14	11.198,09	225,89	100,78	1.512,42	264,67	0,00	16.857,05
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	4.382,59	9.501,11	401,70	85,51	1.913,72	334,91	14.000,00	30.620,19
1.2.3.	Kominy	253,00	7.133,28	45,02	64,20	119,21	20,87	0,00	7.635,59
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.160,77	5.348,49	333,87	48,14	597,86	104,63	0,00	7.593,78
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne piętra	865,97	3.657,55	55,79	32,92	368,70	64,52	0,00	5.045,49
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	8.309,49	50.259,75	1.425,48	452,36	3.893,99	681,45	736,93	65.764,15
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.258,93	40.412,43	156,19	363,72	966,07	169,06	3.570,00	47.896,55
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	608,98	8.321,80	1,55	74,89	244,21	42,74	0,00	9.294,18
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.143,66	30.312,78	120,49	272,84	505,67	88,49	0,00	32.443,88
1.3.3.	Balkony	506,29	1.777,85	34,15	15,99	216,19	37,83	3.570,00	6.158,49
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	25.298,74	32.403,00	1.381,46	291,62	10.672,07	1.867,64	0,00	71.920,62
2.1.	Tarasy na gruncie	2.142,61	3.033,15	147,84	27,29	916,17	160,32	0,00	6.427,50
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.761,19	5.230,93	474,54	47,10	3.694,29	646,50	0,00	18.853,51
2.3.	Posadzki	6.708,72	11.851,42	470,61	106,67	2.871,73	502,56	0,00	22.515,29
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.236,22	3.029,86	121,62	27,27	543,14	95,05	0,00	5.054,12
2.3.2.	Posadzka w garażu	384,29	986,86	39,98	8,88	169,70	29,70	0,00	1.619,66
2.3.3.	Strop nad parterem	1.162,66	1.080,16	107,90	9,72	508,23	88,94	0,00	2.958,13
2.3.4.	Dach nad poddaszem	3.925,55	6.754,54	201,11	60,80	1.650,66	288,87	0,00	12.883,38
2.4.	Ścianki działowe	1.409,93	2.562,10	86,87	23,06	598,71	104,78	0,00	4.785,46
2.5.	Elewacja	6.276,29	9.725,40	201,60	87,50	2.591,17	453,48	0,00	19.338,86
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.230,12	55.230,12
	Razem	54.633,91	176.998,85	4.683,28	1.593,02	23.726,93	4.152,25	73.537,05	339.335,69
	Podatek VAT 8%								27.146,86
	Ogółem kosztorys								366.482,55