Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ASPAZJA 3”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	27.089,99	95.175,64	2.402,11	5.900,92	19.376,31	5.326,69	621,89	155.892,56
1.1.	STAN ZERO	9.050,84	12.832,53	518,86	795,64	6.287,27	1.728,42	0,00	31.213,56
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.340,39	10.138,35	503,54	628,60	4.496,44	1.236,11	0,00	23.343,30
1.1.2.	Podkłady	2.710,45	2.694,18	15,32	167,04	1.790,83	492,31	0,00	7.870,26
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	16.704,60	61.631,25	1.826,78	3.821,16	12.175,13	3.347,03	621,89	100.126,85
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.240,70	6.020,20	20,09	373,25	1.485,33	408,35	0,00	10.548,15
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	3.790,90	5.738,37	222,68	355,76	2.636,94	724,91	0,00	13.468,79
1.2.3.	Kominy	103,48	6.162,14	3,56	382,05	70,33	19,33	0,00	6.740,85
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.053,32	4.036,53	241,43	250,27	850,66	233,85	0,00	6.666,03
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.051,08	2.168,22	74,42	134,43	739,44	203,29	0,00	4.370,84
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	8.465,12	37.505,79	1.264,60	2.325,40	6.392,43	1.757,30	621,89	58.332,19
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.334,55	20.711,86	56,47	1.284,12	913,91	251,24	0,00	24.552,15
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	624,38	7.604,16	0,94	471,45	410,84	112,94	0,00	9.224,72
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	710,17	13.107,70	55,53	812,67	503,07	138,30	0,00	15.327,43
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	26.199,75	29.419,93	1.133,89	1.824,02	17.958,18	4.936,81	0,00	81.472,43
2.1.	Tarasy na gruncie	3.357,30	3.794,39	163,51	235,25	2.313,16	635,91	0,00	10.499,46
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	7.215,81	3.135,15	301,57	194,39	4.938,92	1.357,72	0,00	17.144,71
2.3.	Posadzki	5.659,82	7.981,69	306,35	494,84	3.919,74	1.077,55	0,00	19.441,23
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.350,05	2.916,84	103,70	180,83	955,10	262,56	0,00	5.770,25
2.3.2.	Strop nad parterem	917,67	890,36	65,59	55,20	646,00	177,59	0,00	2.753,05
2.3.3.	Dach nad poddaszem i garażem	3.392,10	4.174,49	137,06	258,81	2.318,64	637,40	0,00	10.917,93
2.4.	Ścianki działowe	3.092,18	5.623,29	136,89	348,62	2.121,52	583,21	0,00	11.905,48
2.5.	Elewacja	6.874,64	8.885,41	225,57	550,92	4.664,84	1.282,42	0,00	22.481,55
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.725,69	42.725,69
	Razem	53.289,74	124.595,57	3.536,00	7.724,94	37.334,49	10.263,50	43.347,58	280.090,68
	Podatek VAT 8%								22.407,25
	Ogółem kosztorys								302.497,93