

**MORFEUSZ PS - Podstawowe ilości**

	<b>Element robót</b>	<b>Jedn.przedm.</b>	<b>Przedmiar</b>
1	Ławy i stopy fundamentowe	m3	12,0
2	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych	m3	12,0
3	Ściany zewnętrzne	m2	144,8
4	Ściany wewnętrzne nośne	m2	34,3
5	Ścianki działowe murowane	m2	42,5
6	Posadzki na gruncie (bez tarasów)	m2	99,2
7	Posadzki na stropie (bez balkonów)	m2	95,2
8	Kubatura więźby dachowej	m3	7,0
9	Powierzchnia dachu	m2	170,9
10	Powierzchnia stolarki zewnętrznej (drzwi, okna, bramy)	m2	39,6
11	Powierzchnia elewacji (cokołowe ponad terenem, ściany parteru, poddasza, stropy podcieni)	m2	232,4