Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny MIDAS 2

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	42.033,30	133.084,78	4.344,42	1.330,81	16.695,94	3.153,75	742,71	201.386,96
1.1.	STAN ZERO	12.578,59	19.745,16	844,54	197,43	4.832,31	912,79	0,00	39.112,55
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	7.421,77	13.590,56	786,56	135,88	2.954,98	558,18	0,00	25.449,82
1.1.2.	Podkłady	5.156,82	6.154,60	57,98	61,55	1.877,33	354,61	0,00	13.662,73
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	27.184,87	78.312,15	3.344,65	783,09	10.990,61	2.076,03	742,71	123.433,68
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	5.277,35	11.396,94	477,42	113,95	2.071,70	391,33	0,00	19.728,98
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	8.221,00	7.726,15	843,79	77,28	3.263,33	616,40	0,00	20.748,58
1.2.3.	Kominy	309,10	7.841,13	54,23	78,41	130,80	24,72	0,00	8.438,36
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.317,71	5.455,43	511,69	54,56	658,58	124,40	0,00	8.122,33
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	330,57	463,50	35,78	4,63	131,89	24,91	0,00	991,27
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	11.729,14	45.429,00	1.421,74	454,26	4.734,31	894,27	742,71	65.404,16
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.269,84	35.027,47	155,23	350,29	873,02	164,93	0,00	38.840,73
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	742,88	6.863,53	3,51	68,64	268,70	50,76	0,00	7.998,06
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.526,96	28.163,94	151,72	281,65	604,32	114,17	0,00	30.842,67
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	32.499,88	52.744,26	2.038,35	527,45	12.433,81	2.348,65	1.100,00	103.695,12
2.1.	Tarasy na gruncie	2.783,45	6.380,38	216,47	63,81	1.079,98	204,00	1.100,00	11.828,23
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	7.636,02	3.709,03	529,44	37,10	2.939,58	555,25	0,00	15.406,06
2.3.	Posadzki	3.587,13	13.673,34	386,54	136,75	1.430,53	270,25	0,00	19.484,57
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.768,73	3.374,94	183,73	33,75	702,89	132,78	0,00	6.196,92
2.3.2.	Posadzka w garażu	604,09	1.313,04	69,57	13,15	242,52	45,84	0,00	2.287,84
2.3.3.	Posadzka na stropie	1.214,31	8.985,36	133,24	89,85	485,12	91,63	0,00	10.999,81
2.4.	Strop nad garażem	1.319,34	1.523,96	79,30	15,21	503,51	95,10	0,00	3.536,50
2.5.	Wykończenie poddasza	4.478,30	2.675,90	255,51	26,78	1.704,17	321,90	0,00	9.463,09
2.6.	Ścianki działowe	1.111,32	2.343,55	72,89	23,44	426,32	80,53	0,00	4.057,89
2.7.	Elewacja	11.584,32	22.438,10	498,20	224,36	4.349,72	821,62	0,00	39.918,78
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.735,22	41.735,22
	Razem	74.533,18	185.829,04	6.382,77	1.858,26	29.129,75	5.502,40	43.577,93	346.817,30
	Podatek VAT 8%								27.745,38
	Ogółem kosztorys								374.562,68