

GERARD 2 - Podstawowe ilości

	<i>Element robót</i>	<i>Jedn.przedm.</i>	<i>Przedmiar</i>
1	Ławy i stopy fundamentowe	m3	13,1
2	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych	m3	15,0
3	Ściany zewnętrzne	m2	153,6
4	Ściany wewnętrzne nośne	m2	57,6
5	Ścianki działowe murowane	m2	40,7
6	Posadzki na gruncie (bez tarasów)	m2	118,0
7	Posadzki na stropie (bez balkonów)	m2	108,6
8	Kubatura więźby dachowej	m3	8,5
9	Powierzchnia dachu	m2	227,0
10	Powierzchnia stolarki zewnętrznej (drzwi, okna, bramy)	m2	43,7
11	Powierzchnia elewacji (cokołowe ponad terenem, ściany parteru, poddasza, stropy podcieni)	m2	211,9