Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „APOLONIUSZ ”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	37.917,08	163.592,00	4.821,57	9.651,85	27.908,41	7.488,62	15.918,65	267.296,22
1.1.	STAN ZERO	10.122,08	18.229,33	1.748,17	1.075,47	7.751,29	2.079,89	0,00	41.005,41
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.533,25	13.241,11	1.697,06	781,17	5.374,41	1.442,11	0,00	29.068,41
1.1.2.	Podkłady	3.588,83	4.988,22	51,11	294,30	2.376,88	637,78	0,00	11.937,00
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	23.768,71	99.794,27	2.765,90	5.887,87	17.327,16	4.649,36	14.518,65	168.711,27
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.528,87	12.016,78	278,96	709,00	3.139,52	842,43	0,00	21.515,75
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.045,51	10.547,26	431,82	622,28	3.576,71	959,73	14.000,00	35.183,34
1.2.3.	Kominy	312,25	10.041,72	64,79	592,49	246,21	66,07	0,00	11.323,43
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.449,93	6.086,06	372,71	359,07	1.190,20	319,36	0,00	9.777,33
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.654,00	4.230,30	103,85	249,58	1.147,88	308,01	0,00	7.693,76
1.2.6.	Ściany lukarn	1.439,24	3.461,75	72,23	204,24	986,99	264,83	0,00	6.429,17
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	9.338,91	53.410,40	1.441,54	3.151,21	7.039,65	1.888,93	518,65	76.788,49
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	4.026,29	45.568,40	307,50	2.688,51	2.829,96	759,37	1.400,00	57.579,54
1.3.1.	Posadzki	1.857,40	4.897,68	168,22	288,95	1.322,71	354,91	0,00	8.889,44
1.3.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.406,60	3.761,89	126,01	221,94	1.000,78	268,53	0,00	6.785,68
1.3.1.2.	Posadzka w garażu	450,80	1.135,79	42,21	67,01	321,93	86,38	0,00	2.103,76
1.3.2.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	710,24	8.296,95	1,34	489,52	464,67	124,69	0,00	10.087,31
1.3.3.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.458,65	32.373,77	137,94	1.910,04	1.042,58	279,77	0,00	37.202,79
1.3.4.	Balkony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	31.535,55	39.078,05	1.802,53	2.305,63	21.769,77	5.841,43	1.158,19	103.489,02
2.1.	Tarasy na gruncie	2.122,20	6.622,20	189,37	390,71	1.509,45	405,02	0,00	11.238,88
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	10.390,27	5.447,90	523,56	321,43	7.126,74	1.912,30	0,00	25.723,92
2.3.	Wykończenie poddasza	5.310,79	8.695,73	411,61	513,06	3.736,73	1.002,67	770,00	20.440,42
2.4.	Posadzka na stropie	2.012,99	3.231,28	165,34	190,65	1.422,46	381,68	0,00	7.403,93
2.5.	Ścianki działowe	1.873,25	3.640,03	101,84	214,77	1.289,74	346,09	0,00	7.465,36
2.6.	Elewacja	9.826,05	11.440,91	410,81	675,01	6.684,65	1.793,67	388,19	31.216,51
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.121,38	56.121,38
	Razem	69.452,63	202.670,05	6.624,10	11.957,48	49.678,18	13.330,05	73.198,22	426.906,62
	Podatek VAT 8%								34.152,53
	Ogółem kosztorys								461.059,15