

DOMENA 201 A - Podstawowe ilości

	<i>Element robót</i>	<i>Jedn.przedm.</i>	<i>Przedmiar</i>
1	Ławy i stopy fundamentowe	m3	12,0
2	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych	m3	10,6
3	Ściany zewnętrzne	m2	144,7
4	Ściany wewnętrzne nośne	m2	33,1
5	Ścianki działowe murowane	m2	54,6
6	Posadzki na gruncie	m2	106,9
7	Posadzki na poddaszu	m2	101,3
8	Kubatura więźby dachowej	m3	9,5
9	Powierzchnia dachu	m2	233,9
10	Powierzchnia stolarki zewnętrznej (drzwi, okna, bramy)	m2	44,3
11	Powierzchnia elewacji (cokołowe ponad terenem, ściany parteru, poddasza, stropy podcieni)	m2	235,5