**Tabela elementów szczegółowa**



Budynek mieszkalny jednorodzinny „ARCHIMEDES 2”

| Nr | Opis robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kz | Kp | Zysk | Inne | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **STAN SUROWY ZAMKNIĘTY** | 43.785,16 | 178.671,63 | 4.392,81 | 10.720,27 | 31.315,67 | 8.426,31 | 14.720,98 | 292.032,83 |
| 1.1. | STAN ZERO | 11.050,45 | 18.972,50 | 752,94 | 1.138,34 | 7.672,21 | 2.064,41 | 0,00 | 41.650,85 |
| 1.1.1. | Roboty ziemne i fundamentowe | 6.652,38 | 13.242,33 | 729,51 | 794,52 | 4.798,23 | 1.291,09 | 0,00 | 27.508,06 |
| 1.1.2. | Podkłady | 4.398,07 | 5.730,17 | 23,43 | 343,82 | 2.873,98 | 773,32 | 0,00 | 14.142,79 |
| 1.2. | STAN SUROWY OTWARTY | 26.253,87 | 102.036,71 | 3.124,91 | 6.122,17 | 19.096,20 | 5.138,34 | 14.720,98 | 176.493,18 |
| 1.2.1. | Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru | 4.561,83 | 10.960,01 | 348,22 | 657,59 | 3.191,53 | 858,76 | 0,00 | 20.577,94 |
| 1.2.2. | Strop i elementy żelbetowe | 7.445,55 | 12.769,03 | 651,28 | 766,14 | 5.262,94 | 1.416,14 | 14.000,00 | 42.311,08 |
| 1.2.3. | Kominy | 289,22 | 9.772,45 | 61,47 | 586,34 | 227,95 | 61,33 | 0,00 | 10.998,76 |
| 1.2.4. | Stal zbrojeniowa dla całego budynku | 1.653,28 | 6.580,65 | 447,88 | 394,84 | 1.365,75 | 367,49 | 0,00 | 10.809,89 |
| 1.2.5. | Ściany konstrukcyjne poddasza | 868,10 | 3.130,77 | 4,51 | 187,84 | 567,20 | 152,62 | 0,00 | 4.911,04 |
| 1.2.6. | Ściany lukarn | 579,57 | 1.384,95 | 31,05 | 83,09 | 396,90 | 106,80 | 0,00 | 2.582,36 |
| 1.2.7. | Dach - konstrukcja z pokryciem | 10.856,32 | 57.438,85 | 1.580,50 | 3.446,33 | 8.083,93 | 2.175,20 | 720,98 | 84.302,11 |
| 1.3. | PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO | 6.480,84 | 57.662,42 | 514,96 | 3.459,76 | 4.547,26 | 1.223,56 | 0,00 | 73.888,80 |
| 1.3.1. | Posadzki | 3.832,69 | 7.796,36 | 333,05 | 467,79 | 2.707,72 | 728,59 | 0,00 | 15.866,20 |
| 1.3.1.1. | Posadzka mieszkania na gruncie | 1.164,19 | 3.771,19 | 101,73 | 226,27 | 822,84 | 221,41 | 0,00 | 6.307,63 |
| 1.3.1.2. | Posadzka w garażu | 708,36 | 2.006,30 | 66,01 | 120,38 | 503,34 | 135,44 | 0,00 | 3.539,83 |
| 1.3.1.3. | Posadzka na stropie | 1.960,14 | 2.018,87 | 165,31 | 121,14 | 1.381,54 | 371,74 | 0,00 | 6.018,74 |
| 1.3.2. | Stolarka i ślusarka wewnętrzna | 808,20 | 8.591,61 | 2,42 | 515,50 | 526,90 | 141,77 | 0,00 | 10.586,40 |
| 1.3.3. | Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne | 1.839,95 | 41.274,45 | 179,49 | 2.476,47 | 1.312,64 | 353,20 | 0,00 | 47.436,20 |
| 2. | **PRACE WYKOŃCZENIOWE** | 32.292,20 | 38.610,80 | 1.706,09 | 2.316,74 | 22.098,90 | 5.946,29 | 3.682,89 | 106.653,91 |
| 2.1. | Tarasy na gruncie | 2.160,04 | 6.119,02 | 198,40 | 367,14 | 1.532,99 | 412,49 | 0,00 | 10.790,08 |
| 2.2. | Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych | 10.709,04 | 5.744,70 | 559,94 | 344,69 | 7.324,84 | 1.970,94 | 0,00 | 26.654,15 |
| 2.3. | Wykończenia poddasza | 6.035,69 | 7.864,77 | 382,06 | 471,90 | 4.171,54 | 1.122,46 | 0,00 | 20.048,42 |
| 2.4. | Ścianki działowe | 3.718,97 | 4.589,67 | 163,24 | 275,39 | 2.523,44 | 679,00 | 0,00 | 11.949,71 |
| 2.5. | Balkony | 279,19 | 774,53 | 19,77 | 46,50 | 194,32 | 52,29 | 3.276,00 | 4.642,60 |
| 2.6. | Elewacja | 9.389,27 | 13.518,11 | 382,68 | 811,12 | 6.351,77 | 1.709,11 | 406,89 | 32.568,95 |
| 3. | **INSTALACJE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.504,57 | 77.504,57 |
| | **Razem** | 76.077,36 | 217.282,43 | 6.098,90 | 13.037,01 | 53.414,57 | 14.372,60 | 95.908,44 | 476.191,31 |
| | Podatek VAT 8% | | | | | | | | 38.095,30 |
| | **Ogółem kosztorys** | | | | | | | | 514.286,61 |