

DOMENA 202 - Podstawowe ilości

	Element robót	Jedn.przedm.	Przedmiar
1	Ławy i stopy fundamentowe	m3	9,0
2	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych	m3	7,2
3	Ściany zewnętrzne	m2	126,7
4	Ściany wewnętrzne nośne	m2	0,0
5	Ścianki działowe murowane	m2	66,0
6	Posadzki na gruncie (bez tarasów)	m2	72,6
7	Posadzki na stropie (bez balkonów)	m2	70,5
8	Więźba dachowa	m3	8,4
9	Powierzchnia dachu	m2	173,5
10	Powierzchnia stolarki zewnętrznej (drzwi, okna, bramy)	m2	34,7
11	Powierzchnia elewacji (cokołowe ponad terenem, ściany parteru, poddasza, stropy podcieni)	m2	147,2