

DOMENA 114 A - Podstawowe ilości

	<i>Element robót</i>	<i>Jedn.przedm.</i>	<i>Przedmiar</i>
1	Ławy i stopy fundamentowe	m3	18,8
2	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych	m3	16,9
3	Ściany zewnętrzne	m2	166,7
4	Ściany wewnętrzne nośne	m2	49,7
5	Ścianki działowe murowane	m2	82,4
6	Posadzki na gruncie	m2	144,8
7	Posadzki na poddaszu	m2	133,7
8	Węźba dachowa	m3	9,6
9	Powierzchnia dachu	m2	254,6
10	Powierzchnia stolarki zewnętrznej (drzwi, okna, bramy)	m2	38,5
11	Powierzchnia elewacji (cokołowe ponad terenem, ściany parteru, poddasza, stropy podcieni)	m2	228,1