Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „103 AT"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	43.673,72	159.011,22	3.937,28	1.590,06	19.044,41	3.332,80	0,00	230.586,71
1.1.	STAN ZERO	16.404,58	27.850,33	1.146,80	278,51	7.020,57	1.228,57	0,00	53.919,27
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	11.107,10	21.460,89	1.118,67	214,62	4.890,32	855,77	0,00	39.637,16
1.1.2.	Podkłady	5.297,48	6.389,44	28,13	63,89	2.130,25	372,80	0,00	14.282,11
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	24.276,16	92.783,56	2.661,01	927,79	10.774,85	1.885,66	0,00	133.315,48
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	5.457,35	14.312,86	17,45	143,13	2.189,92	383,24	0,00	22.504,65
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	7.940,40	14.021,14	535,77	140,22	3.390,46	593,34	0,00	26.622,89
1.2.3.	Kominy	553,80	10.307,43	86,20	103,06	255,99	44,80	0,00	11.351,47
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.588,28	5.744,48	353,19	57,45	776,58	135,91	0,00	8.655,90
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	8.736,33	48.397,65	1.668,40	483,93	4.161,90	728,37	0,00	64.180,57
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.992,98	38.377,33	129,47	383,76	1.248,99	218,57	0,00	43.351,96
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1.350,77	11.118,71	3,17	111,19	541,58	94,77	0,00	13.220,66
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.642,21	27.258,62	126,30	272,57	707,41	123,80	0,00	30.131,30
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	48.794,20	52.289,29	2.126,26	522,91	20.368,18	3.564,47	3.511,25	131.203,17
2.1.	Tarasy na gruncie	297,43	248,08	7,15	2,48	121,84	21,32	3.511,25	4.209,52
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	23.802,89	16.364,28	937,47	163,63	9.896,14	1.731,83	0,00	52.902,77
2.3.	Posadzki	7.481,35	17.788,52	501,66	177,89	3.193,19	558,83	0,00	29.705,53
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.962,09	7.787,29	224,75	77,86	1.274,73	223,07	0,00	12.552,51
2.3.2.	Posadzka w kotłowni i garażu	693,88	1.636,08	53,27	16,36	298,86	52,32	0,00	2.750,95
2.3.3.	Strop nad parterem	2.422,33	6.745,46	167,47	67,45	1.035,91	181,29	0,00	10.620,50
2.3.4.	Strop nad garażem i klatką schodową	1.403,05	1.619,69	56,17	16,22	583,69	102,15	0,00	3.781,57
2.4.	Ścianki działowe	2.936,31	5.028,87	161,92	50,29	1.239,30	216,88	0,00	9.633,09
2.5.	Ścianki kolankowe	670,46	1.263,32	29,87	12,65	280,13	49,04	0,00	2.305,38
2.6.	Elewacja	13.605,76	11.596,22	488,19	115,97	5.637,58	986,57	0,00	32.446,88
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.839,72	80.839,72
	Razem	92.467,92	211.300,51	6.063,54	2.112,97	39.412,59	6.897,27	84.350,97	442.629,60
	Podatek VAT 8%								35.410,37
	Ogółem kosztorys								478.039,97