**Tabela elementów szczegółowa**



Budynek mieszkalny jednorodzinny „NEMEZJUSZ 2”

| Nr | Opis robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kz | Kp | Zysk | Inne | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **STAN SUROWY ZAMKNIĘTY** | 63 004,75 | 186 275,45 | 5 513,20 | 11 549,10 | 45 016,24 | 12 375,24 | 3 885,75 | 327 622,69 |
| 1.1. | STAN ZERO | 18 614,67 | 23 940,35 | 1 080,40 | 1 484,31 | 12 939,67 | 3 557,19 | 0,00 | 61 615,90 |
| 1.1.1. | Roboty ziemne i fundamentowe | 12 003,22 | 17 205,63 | 1 034,63 | 1 066,76 | 8 565,87 | 2 354,80 | 0,00 | 42 230,44 |
| 1.1.2. | Podkłady | 6 611,45 | 6 734,72 | 45,77 | 417,55 | 4 373,80 | 1 202,39 | 0,00 | 19 385,46 |
| 1.2. | STAN SUROWY OTWARTY | 40 213,02 | 115 842,15 | 4 147,08 | 7 182,23 | 29 144,55 | 8 012,02 | 756,75 | 205 301,33 |
| 1.2.1. | Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru | 5 142,06 | 9 998,65 | 26,50 | 619,90 | 3 395,73 | 933,51 | 0,00 | 20 116,69 |
| 1.2.2. | Strop i elementy żelbetowe | 11 083,52 | 13 926,69 | 746,10 | 863,47 | 7 772,05 | 2 136,59 | 0,00 | 36 528,47 |
| 1.2.3. | Kominy | 564,79 | 8 690,60 | 98,20 | 538,83 | 435,60 | 119,74 | 0,00 | 10 447,71 |
| 1.2.4. | Stal zbrojeniowa dla całego budynku | 2 828,53 | 9 589,92 | 687,46 | 594,58 | 2 310,00 | 635,04 | 0,00 | 16 645,51 |
| 1.2.5. | Ściany konstrukcyjne poddasza | 2 190,54 | 4 379,44 | 6,48 | 271,53 | 1 443,44 | 396,81 | 0,00 | 8 688,32 |
| 1.2.6. | Ściany lukarn | 871,60 | 1 315,04 | 40,45 | 81,54 | 599,21 | 164,74 | 0,00 | 3 072,42 |
| 1.2.7. | Dach - konstrukcja z pokryciem | 17 531,98 | 67 941,81 | 2 541,89 | 4 212,38 | 13 188,52 | 3 625,59 | 756,75 | 109 802,21 |
| 1.3. | PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO | 4 177,06 | 46 492,95 | 285,72 | 2 882,56 | 2 932,02 | 806,03 | 3 129,00 | 60 705,46 |
| 1.3.1. | Stolarka i ślusarka wewnętrzna | 970,08 | 7 191,55 | 0,00 | 445,87 | 637,34 | 175,21 | 0,00 | 9 420,00 |
| 1.3.2. | Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne | 2 937,58 | 38 714,46 | 270,92 | 2 400,29 | 2 107,98 | 579,50 | 0,00 | 47 010,83 |
| 1.3.3. | Balkony | 269,40 | 586,94 | 14,80 | 36,40 | 186,70 | 51,32 | 3 129,00 | 4 274,63 |
| 2. | **PRACE WYKOŃCZENIOWE** | 66 276,64 | 62 794,61 | 2 919,29 | 3 893,23 | 45 461,73 | 12 497,66 | 0,00 | 193 844,41 |
| 2.1. | Tarasy na gruncie | 7 018,12 | 8 242,75 | 430,51 | 511,06 | 4 893,74 | 1 345,31 | 0,00 | 22 441,38 |
| 2.2. | Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych | 19 987,10 | 8 839,68 | 905,65 | 548,06 | 13 726,55 | 3 773,49 | 0,00 | 47 777,74 |
| 2.3. | Posadzki | 13 931,96 | 19 733,66 | 807,77 | 1 223,45 | 9 684,00 | 2 662,19 | 0,00 | 48 045,34 |
| 2.3.1. | Posadzka mieszkania na gruncie | 2 047,41 | 4 488,13 | 166,15 | 278,25 | 1 454,31 | 399,80 | 0,00 | 8 835,38 |
| 2.3.2. | Posadzka w garażu | 1 296,31 | 2 726,26 | 111,90 | 169,02 | 925,20 | 254,35 | 0,00 | 5 484,00 |
| 2.3.3. | Strop nad parterem | 2 352,72 | 1 575,77 | 178,86 | 97,69 | 1 663,24 | 457,23 | 0,00 | 6 326,59 |
| 2.3.4. | Dach nad poddaszem | 8 235,52 | 10 943,50 | 350,86 | 678,49 | 5 641,25 | 1 550,81 | 0,00 | 27 399,37 |
| 2.4. | Ścianki działowe | 6 321,15 | 9 834,41 | 327,20 | 609,72 | 4 367,97 | 1 200,78 | 0,00 | 22 661,84 |
| 2.5. | Elewacja | 19 018,31 | 16 144,11 | 448,16 | 1 000,94 | 12 789,47 | 3 515,89 | 0,00 | 52 918,11 |
| 3. | **INSTALACJE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 864,07 | 93 864,07 |
| | **Razem** | 129 281,39 | 249 070,06 | 8 432,49 | 15 442,33 | 90 477,97 | 24 872,90 | 97 749,82 | 615 331,17 |
| | Podatek VAT 8% | | | | | | | | 49 226,49 |
| | **Ogółem kosztorys** | | | | | | | | 664 557,66 |