

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO</b>	50 445,22	239 750,34	5 462,81	22 363,21	2 397,50	3 130,86	323 549,94
1.1	Roboty ziemne	429,28		1 138,41	627,07	0,00	87,79	2 282,55
1.2	Fundamenty	7 437,01	22 998,31	430,37	3 146,95	229,98	440,57	34 683,19
1.3	Izolacje fundamentów	4 328,67	6 042,42	187,45	1 806,45	60,42	252,91	12 678,32
1.4	Roboty murowe	2 883,90	15 571,59	273,50	1 262,96	155,72	176,82	20 324,49
1.5	Ścianki działowe	2 548,59	6 176,99	150,45	1 079,62	61,77	151,15	10 168,57
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	11 766,93	29 859,26	495,23	4 904,86	298,59	686,68	48 011,55
1.7	Strop drewniany	358,83	2 565,67	53,19	164,81	25,66	23,07	3 191,23
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	4 808,06	6 629,85	495,86	2 121,56	66,30	297,02	14 418,65
1.9	Więźba dachowa		61 547,90		0,00	615,48	0,00	62 163,38
1.10	Pokrycie dachu	11 835,46	37 412,12	1 685,57	5 408,41	374,12	757,18	57 472,86
1.11	Izolacja termiczna stropu	1 115,37	19 902,02	334,64	580,01	199,02	81,20	22 212,26
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 933,12	31 044,21	218,14	1 260,51	310,44	176,47	35 942,89
2	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	33 763,31	59 602,95	1 547,48	14 124,31	596,02	1 977,41	111 611,48
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	3 020,85	28 815,07	85,14	1 242,40	288,15	173,94	33 625,55
2.2	Tynki wewnętrzne	12 722,20	7 094,21	943,40	5 466,24	70,94	765,27	27 062,26
2.3	Elewacja	13 756,35	14 166,49	424,66	5 672,40	141,66	794,14	34 955,70
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	3 234,21	2 484,37	30,05	1 305,70	24,84	182,80	7 261,97
2.5	Stołarka wewnętrzna	1 029,70	7 042,81	64,23	437,57	70,43	61,26	8 706,00
	<b>RAZEM netto</b>	<b>84 208,53</b>	<b>299 353,29</b>	<b>7 010,29</b>	<b>36 487,52</b>	<b>2 993,52</b>	<b>5 108,27</b>	<b>435 161,42</b>
	<b>INSTALACJE (wartość szacunkowa)</b>							<b>95 523,24</b>
	<b>Razem brutto</b>							<b>530 684,66</b>

Słownie: pięćset trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery i 66/100 zł