Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „103 T"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	49.304,45	159.260,58	4.138,31	9.874,10	35.272,28	9.403,85	0,00	267.252,43
1.1.	STAN ZERO	18.784,48	25.806,64	1.236,21	1.599,99	13.213,67	3.522,85	0,00	64.162,95
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	13.014,64	18.987,30	1.204,29	1.177,19	9.384,51	2.501,97	0,00	46.268,74
1.1.2.	Podkłady	5.769,84	6.819,34	31,92	422,80	3.829,16	1.020,88	0,00	17.894,21
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	27.202,79	93.343,15	2.787,55	5.787,24	19.793,66	5.277,13	0,00	154.191,21
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	6.057,90	15.786,31	23,13	978,77	4.013,47	1.070,02	0,00	27.930,30
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	10.122,84	15.826,39	712,04	981,22	7.151,04	1.906,51	0,00	36.700,30
1.2.3.	Kominy	572,00	8.814,75	77,51	546,50	428,67	114,30	0,00	10.553,79
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.959,66	6.452,35	439,15	400,04	1.583,22	422,10	0,00	11.256,53
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	8.490,39	46.463,35	1.535,72	2.880,71	6.617,26	1.764,20	0,00	67.750,29
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	3.317,18	40.110,79	114,55	2.486,87	2.264,95	603,87	0,00	48.898,27
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1.731,57	8.909,26	4,79	552,38	1.146,00	305,53	0,00	12.649,51
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.585,61	31.201,53	109,76	1.934,49	1.118,95	298,34	0,00	36.248,76
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	55.757,04	60.186,00	2.494,07	3.731,53	38.445,75	10.249,89	3.511,25	174.370,97
2.1.	Tarasy na gruncie	391,65	305,94	9,97	18,97	265,07	70,68	3.511,25	4.573,51
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	29.723,20	22.060,22	1.239,75	1.367,73	20.435,58	5.448,24	0,00	80.278,83
2.3.	Posadzki	7.211,41	18.188,01	523,44	1.127,66	5.104,98	1.361,04	0,00	33.511,93
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	3.843,03	9.694,32	296,52	601,04	2.732,10	728,41	0,00	17.892,45
2.3.2.	Posadzka w kotłowni i garażu	97,74	231,02	7,73	14,33	69,62	18,56	0,00	438,87
2.3.3.	Strop nad parterem	2.923,78	7.781,50	205,62	482,46	2.065,39	550,65	0,00	14.007,87
2.3.4.	Strop nad garażem i klatką schodową	346,86	481,17	13,57	29,83	237,87	63,42	0,00	1.172,74
2.4.	Ścianki działowe	3.482,70	5.626,77	201,54	348,84	2.431,61	648,28	0,00	12.739,55
2.5.	Ścianki kolankowe	882,91	1.522,12	37,44	94,38	607,44	161,95	0,00	3.306,30
2.6.	Elewacja	14.065,17	12.482,94	481,93	773,95	9.601,07	2.559,70	0,00	39.960,85
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.490,00	79.490,00
	Razem	105.061,49	219.446,58	6.632,38	13.605,63	73.718,03	19.653,74	83.001,25	521.113,40
	Podatek VAT 8%								41.689,07
	Ogółem kosztorys								562.802,47