Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „103 BT"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	60.448,97	171.344,89	5.927,21	10.623,39	44.007,36	11.700,66	0,00	304.052,64
1.1.	STAN ZERO	23.538,28	34.698,41	1.582,20	2.151,29	16.654,89	4.428,18	0,00	83.054,81
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	15.589,35	25.545,02	1.534,75	1.583,78	11.353,29	3.018,59	0,00	58.625,96
1.1.2.	Podkłady	7.948,93	9.153,39	47,45	567,51	5.301,60	1.409,59	0,00	24.428,85
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	34.260,25	107.574,51	4.119,14	6.669,63	25.445,48	6.765,44	0,00	184.833,02
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	7.528,60	19.094,18	28,64	1.183,85	5.010,44	1.332,17	0,00	34.178,76
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	10.967,31	16.096,95	859,28	998,02	7.840,99	2.084,76	0,00	38.847,67
1.2.3.	Kominy	742,76	9.863,08	121,28	611,52	572,86	152,32	0,00	12.063,88
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	2.299,59	7.270,73	552,97	450,78	1.891,25	502,83	0,00	12.968,16
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	12.721,99	55.249,57	2.556,97	3.425,46	10.129,94	2.693,36	0,00	86.774,55
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.650,44	29.071,97	225,87	1.802,47	1.906,99	507,04	0,00	36.164,81
1.3.1.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	2.650,44	29.071,97	225,87	1.802,47	1.906,99	507,04	0,00	36.164,81
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	56.557,01	63.780,02	2.606,52	3.954,39	39.225,41	10.429,19	3.511,25	180.066,75
2.1.	Tarasy na gruncie	398,90	305,77	11,08	18,96	271,81	72,26	3.511,25	4.590,04
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	21.026,46	15.344,07	778,32	951,35	14.456,57	3.843,71	0,00	56.399,98
2.3.	Posadzki	11.580,58	24.765,49	837,82	1.535,44	8.233,40	2.189,10	0,00	49.142,91
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	3.972,91	9.812,10	334,01	608,34	2.855,50	759,22	0,00	18.342,49
2.3.2.	Posadzka w kotłowni i garażu	1.565,77	3.460,71	134,62	214,57	1.127,37	299,74	0,00	6.802,91
2.3.3.	Strop nad parterem	3.248,94	8.350,19	248,97	517,71	2.319,10	616,61	0,00	15.302,18
2.3.4.	Strop nad garażem i klatką schodową	2.792,96	3.142,49	120,22	194,82	1.931,43	513,53	0,00	8.695,33
2.4.	Ścianki działowe	4.072,88	6.335,10	255,32	392,79	2.869,60	762,96	0,00	14.688,77
2.5.	Ścianki kolankowe	899,25	1.559,39	41,43	96,70	623,66	165,80	0,00	3.386,30
2.6.	Elewacja	18.578,94	15.470,20	682,55	959,15	12.770,37	3.395,36	0,00	51.858,75
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.141,50	87.141,50
	Razem	117.005,98	235.124,91	8.533,73	14.577,78	83.232,77	22.129,85	90.652,75	571.260,89
	Podatek VAT 8%								45.700,87
	Ogółem kosztorys								616.961,76