

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	29 564,09	155 899,39	4 020,98	13 434,03	1 558,99	1 880,75	206 358,23
1.1	Roboty ziemne	146,62		547,84	277,79	0,00	38,89	1 011,14
1.2	Fundamenty	4 914,55	14 712,27	397,13	2 124,67	147,12	297,45	22 593,19
1.3	Izolacje fundamentów	1 102,38	2 363,42	82,77	474,06	23,63	66,37	4 112,63
1.4	Roboty murowe	3 791,74	25 980,68	427,72	1 687,79	259,81	236,29	32 384,03
1.5	Ścianki działowe	1 485,66	2 442,15	89,19	629,94	24,42	88,19	4 759,55
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 013,29	7 988,57	118,74	1 252,82	79,89	175,39	12 628,70
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	981,99	1 925,10	104,13	434,45	19,25	60,82	3 525,74
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	5 826,28	17 032,37	819,37	2 658,26	170,32	372,15	26 878,75
1.9	Wieżba dachowa	1 721,06	8 587,51	455,91	870,78	85,88	121,91	11 843,05
1.10	Pokrycie dachu	5 084,06	41 133,34	855,02	2 375,63	411,33	332,59	50 191,97
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 496,46	33 733,98	123,16	647,84	337,34	90,70	36 429,48
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	20 229,35	34 615,69	1 277,23	8 602,62	346,16	1 204,36	66 275,41
2.1	Posadzki na poddaszu - układziny	63,53	227,64	8,66	28,87	2,28	4,04	335,02
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 305,61	2 632,00	54,01	543,84	26,32	76,13	4 637,91
2.3	Tynki wewnętrzne	6 295,28	8 021,78	722,35	2 807,05	80,22	392,99	18 319,67
2.4	Elewacja	9 849,59	8 701,64	431,13	4 112,29	87,02	575,72	23 757,39
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 936,30	1 968,38	22,58	783,55	19,68	109,69	4 840,18
2.6	Stolarka wewnętrzna	779,04	13 064,25	38,50	327,02	130,64	45,79	14 385,24
	RAZEM netto	49 793,44	190 515,08	5 298,21	22 036,65	1 905,15	3 085,11	272 633,64
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							59 846,41
	Razem brutto							332 480,05

Słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt i 05/100 zł