Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „125 B"

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Poz. upr.	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	94 817,53	249 888,56	7 646,00	2 498,90	45 083,97	7 377,41	640,17	407 939,74
1.1.	STAN ZERO	28 611,57	36 463,32	1 840,19	364,62	13 398,79	2 192,56		82 864,64
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	17 901,02	25 138,08	1 794,57	251,37	8 666,07	1 418,12		55 162,91
1.1.2.	Podkłady	10 710,55	11 325,24	45,62	113,25	4 732,72	774,44		27 701,73
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	61 000,52	144 501,57	5 497,46	1 445,04	29 259,11	4 787,88	640,17	247 125,04
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	8 330,73	20 077,60	22,89	200,77	3 675,58	601,46		32 907,75
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	21 588,16	20 123,35	1 148,05	201,22	10 003,94	1 637,01		54 693,68
1.2.3.	Kominy	817,52	10 120,75	105,41	101,21	406,07	66,48		11 617,05
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	6 204,91	14 403,26	1 169,71	144,04	3 244,83	530,98		25 697,75
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	612,48	1 814,97		18,15	269,49	44,10		2 759,04
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	23 446,72	77 961,64	3 051,40	779,65	11 659,20	1 907,85	640,17	119 449,77
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	5 205,44	68 923,67	308,35	689,24	2 426,07	396,97		77 950,06
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1 120,04	2 449,40	5,20	24,49	495,11	81,01		4 175,36
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	4 085,40	66 474,27	303,15	664,75	1 930,96	315,96		73 774,70
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	47 463,19	53 215,56	1 676,72	532,15	21 621,52	3 538,06	13 689,90	141 758,84
2.1.	Tarasy na gruncie	932,46	820,32	29,75	8,20	423,36	69,27	13 689,90	15 973,30
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	14 865,47	4 261,39	311,49	42,60	6 677,87	1 092,73		27 257,74
2.3.	Posadzki	8 579,01	25 132,88	605,54	251,35	4 041,18	661,27		39 276,97
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	5 623,36	13 162,50	367,62	131,64	2 636,03	431,33		22 354,31
2.3.2.	Posadzka w kotłowni i garażu	1 932,35	3 791,13	128,23	37,92	906,64	148,36		6 944,60
2.3.3.	Strop nad parterem - poddasze	1 023,30	8 179,25	109,69	81,79	498,51	81,58		9 978,06
2.4.	Ścianki działowe	2 476,61	5 526,49	116,04	55,27	1 140,77	186,67		9 502,48
2.5.	Elewacja	20 609,64	17 474,48	613,90	174,73	9 338,34	1 528,12		49 748,35
3.	**INSTALACJE**							98 945,64	98 945,64
	Razem	142 280,72	303 104,12	9 322,72	3 031,05	66 705,49	10 915,47	113 275,71	648 644,22
	Podatek VAT 8%								51 891,54
	Ogółem kosztorys								**700 535,76**