

DANDYS 1 G2 - Podstawowe Ilości

	Element robót	Jedn.przedm.	Przedmiar
1	Ławy i stopy fundamentowe	m3	15,6
2	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych	m3	17,9
3	Ściany zewnętrzne	m2	110,3
4	Ściany wewnętrzne nośne	m2	53,6
5	Ścianki działowe murowane	m2	36,2
6	Posadzki na gruncie (bez tarasów)	m2	130,4
7	Posadzki na stropie (bez balkonów)	m2	139,1
8	Więźba dachowa	m3	14,2
9	Powierzchnia dachu	m2	287,0
10	Powierzchnia stolarki zewnętrznej (drzwi, okna, bramy)	m2	50,4
11	Powierzchnia elewacji (cokołowe ponad terenem, ściany parteru, poddasza, stropy podcieni)	m2	239,3