Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „KALAMIS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	46.485,70	150.408,23	4.708,07	9.174,84	32.866,40	9.078,50	14.691,12	267.413,88
1.1.	STAN ZERO	11.977,61	15.745,83	625,90	960,45	8.091,49	2.235,07	0,00	39.636,72
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	7.498,34	10.835,60	579,36	660,92	5.185,92	1.432,49	0,00	26.192,91
1.1.2.	Podkłady	4.479,27	4.910,23	46,54	299,53	2.905,57	802,58	0,00	13.443,81
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	27.988,86	91.527,20	3.554,80	5.583,13	20.251,00	5.593,81	14.691,12	169.187,41
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.723,58	10.041,93	395,96	612,54	3.286,74	907,89	0,00	19.968,90
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	7.149,21	9.914,34	673,10	604,77	5.021,91	1.387,17	14.000,00	38.749,82
1.2.3.	Kominy	411,12	9.245,93	65,24	564,00	305,82	84,48	0,00	10.676,57
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.606,64	6.016,48	570,97	367,01	1.398,02	386,17	0,00	10.345,27
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	830,02	1.979,37	74,59	120,75	580,76	160,42	0,00	3.745,93
1.2.6.	Ściany lukarn	616,18	1.198,89	32,29	73,13	416,31	114,99	0,00	2.451,78
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	12.652,11	53.130,26	1.742,65	3.240,93	9.241,44	2.552,69	691,12	83.249,14
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	6.519,23	43.135,20	527,37	2.631,26	4.523,91	1.249,62	0,00	58.589,75
1.3.1.	Posadzki	4.153,46	7.270,81	393,45	443,53	2.919,12	806,32	0,00	15.989,74
1.3.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.578,48	4.134,77	150,43	252,24	1.109,97	306,60	0,00	7.533,40
1.3.1.2.	Posadzka w garażu	513,73	1.376,02	54,85	83,92	365,02	100,81	0,00	2.495,15
1.3.1.3.	Posadzka na stropie	2.061,25	1.760,02	188,17	107,37	1.444,13	398,91	0,00	5.961,19
1.3.2.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	939,63	9.210,73	2,57	561,86	604,89	167,09	0,00	11.486,82
1.3.3.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.426,14	26.653,66	131,35	1.625,87	999,90	276,21	0,00	31.113,19
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	35.542,81	30.785,80	1.969,11	1.877,97	24.082,69	6.652,22	4.005,00	104.919,78
2.1.	Tarasy na gruncie	1.966,40	4.176,71	207,54	254,78	1.395,67	385,52	0,00	8.386,75
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	12.742,56	5.492,96	765,39	335,09	8.672,12	2.395,44	0,00	30.403,79
2.3.	Wykończenia poddasza	5.314,24	5.440,95	328,95	331,88	3.622,93	1.000,74	0,00	16.040,00
2.4.	Ścianki działowe	5.350,39	6.660,70	262,76	406,33	3.603,65	995,41	0,00	17.279,21
2.5.	Balkony	588,42	1.490,01	43,49	90,89	405,68	112,06	4.005,00	6.735,66
2.6.	Elewacja	9.580,80	7.524,47	360,98	459,00	6.382,64	1.763,05	0,00	26.074,37
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.381,61	72.381,61
	Razem	82.028,51	181.194,03	6.677,18	11.052,81	56.949,09	15.730,72	91.077,73	444.715,27
	Podatek VAT 8%								35.577,22
	Ogółem kosztorys								480.292,49