**Tabela elementów szczegółowa**



Budynek mieszkalny jednorodzinny „KASPIAN (N)”

| Nr | Opis robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kz | Kp | Zysk | Inne | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **STAN ZERO** | 9.887,34 | 15.378,52 | 1.944,93 | 907,32 | 7.738,31 | 2.074,48 | 0,00 | 37.932,08 |
| 1.1. | Roboty ziemne i fundamentowe | 6.450,49 | 10.829,67 | 1.921,71 | 638,93 | 5.475,42 | 1.467,85 | 0,00 | 26.785,35 |
| 1.2. | Podkłady | 3.436,85 | 4.548,85 | 23,22 | 268,39 | 2.262,89 | 606,63 | 0,00 | 11.146,73 |
| 2. | **STAN SUROWY OTWARTY** | 28.037,23 | 97.696,44 | 3.124,37 | 5.764,08 | 20.379,71 | 5.463,39 | 14.950,46 | 175.419,19 |
| 2.1. | Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru | 4.195,51 | 10.163,04 | 251,19 | 599,63 | 2.908,14 | 779,62 | 0,00 | 18.896,27 |
| 2.2. | Strop i elementy żelbetowe | 7.035,27 | 12.837,22 | 592,37 | 757,38 | 4.988,49 | 1.337,30 | 14.000,00 | 41.550,26 |
| 2.3. | Kominy | 417,04 | 8.969,30 | 62,26 | 529,20 | 313,47 | 84,04 | 0,00 | 10.375,30 |
| 2.4. | Stal zbrojeniowa dla całego budynku | 1.501,86 | 5.472,97 | 390,45 | 322,91 | 1.237,56 | 331,77 | 0,00 | 9.257,48 |
| 2.5. | Ściany konstrukcyjne poddasza | 1.427,56 | 3.696,10 | 91,08 | 218,08 | 993,19 | 266,25 | 0,00 | 6.692,01 |
| 2.6. | Ścianki działowe | 1.955,18 | 3.631,73 | 102,02 | 214,26 | 1.345,41 | 360,69 | 0,00 | 7.609,41 |
| 2.7. | Ściany lukarn | 678,91 | 1.645,28 | 33,83 | 97,06 | 466,13 | 124,96 | 0,00 | 3.046,20 |
| 2.8. | Dach - konstrukcja z pokryciem | 10.825,90 | 51.280,80 | 1.601,17 | 3.025,56 | 8.127,32 | 2.178,76 | 950,46 | 77.992,26 |
| 3. | **PRACE WYKOŃCZENIOWE** | 19.243,98 | 28.718,14 | 1.170,79 | 1.694,34 | 13.351,25 | 3.579,23 | 555,61 | 68.313,53 |
| 3.1. | Posadzki | 1.790,67 | 4.700,23 | 162,21 | 277,28 | 1.277,18 | 342,38 | 0,00 | 8.551,14 |
| 3.1.1. | Posadzka mieszkania na gruncie | 1.335,97 | 3.552,03 | 119,65 | 209,54 | 951,98 | 255,20 | 0,00 | 6.425,18 |
| 3.1.2. | Posadzka w garażu | 454,70 | 1.148,20 | 42,56 | 67,74 | 325,20 | 87,18 | 0,00 | 2.125,96 |
| 3.2. | Posadzka na stropie | 2.164,98 | 3.742,45 | 172,55 | 220,82 | 1.528,73 | 409,84 | 0,00 | 8.240,07 |
| 3.3. | Wykończenie poddasza | 4.545,82 | 7.227,81 | 332,45 | 426,42 | 3.190,39 | 855,29 | 555,61 | 17.133,71 |
| 3.4. | Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych | 9.950,58 | 4.796,40 | 501,38 | 282,99 | 6.835,59 | 1.832,48 | 0,00 | 24.197,83 |
| 3.5. | Stolarka i ślusarka wewnętrzna | 791,93 | 8.251,25 | 2,20 | 486,83 | 519,36 | 139,24 | 0,00 | 10.190,78 |
| 4. | **PRACE ZEWNĘTRZNE WYKOŃCZENIOWE** | 11.558,09 | 61.071,84 | 641,06 | 3.603,31 | 7.978,25 | 2.138,80 | 5.991,33 | 92.984,62 |
| 4.1. | Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne | 1.641,65 | 36.575,96 | 154,18 | 2.158,02 | 1.174,47 | 314,85 | 0,00 | 42.019,16 |
| 4.2. | Elewacja | 7.743,95 | 18.088,51 | 301,65 | 1.067,23 | 5.261,82 | 1.410,58 | 30,83 | 33.906,68 |
| 4.3. | Balkony | 424,49 | 1.291,60 | 29,26 | 76,23 | 296,77 | 79,56 | 5.960,50 | 8.158,41 |
| 4.4. | Tarasy na gruncie | 1.748,00 | 5.115,77 | 155,97 | 301,83 | 1.245,19 | 333,81 | 0,00 | 8.900,37 |
| 5. | **INSTALACJE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.436,89 | 67.436,89 |
| | **Razem** | 68.726,64 | 202.864,94 | 6.881,15 | 11.969,05 | 49.447,52 | 13.255,90 | 88.934,29 | 442.086,31 |
| | Podatek VAT 8% | | | | | | | | 35.366,90 |
| | **Ogółem kosztorys** | | | | | | | | 477.453,21 |