

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	54 806,33	176 404,01	6 050,72	39 557,07	10 584,26	10 643,91	298 046,30
1.1	Roboty ziemne	302,15		954,88	817,07	0,00	219,86	2 293,96
1.2	Fundamenty	9 177,32	24 521,25	624,03	6 370,88	1 471,28	1 714,25	43 879,01
1.3	Izolacje fundamentów	2 154,37	3 401,25	134,11	1 487,51	204,08	400,26	7 781,58
1.4	Roboty murowe	5 683,43	21 952,13	379,00	3 940,58	1 317,13	1 060,32	34 332,59
1.5	Ścianki działowe	561,73	1 532,79	38,85	390,37	91,97	105,04	2 720,75
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	6 280,83	15 551,14	239,84	4 238,44	933,07	1 140,47	28 383,79
1.7	Strop drewniany	7 751,13	22 938,60	652,93	5 462,63	1 376,32	1 469,87	39 651,48
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	7 190,71	10 522,97	831,94	5 214,72	631,38	1 403,17	25 794,89
1.9	Więźba dachowa	3 454,63	13 024,47	664,02	2 677,12	781,47	720,35	21 322,06
1.10	Pokrycie dachu	9 709,51	31 609,55	1 316,35	7 166,81	1 896,57	1 928,42	53 627,21
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 540,52	31 349,86	214,77	1 790,94	1 880,99	481,90	38 258,98
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	25 274,18	33 984,01	1 462,06	17 378,57	2 039,04	4 676,17	84 814,03
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	3 638,81	6 880,57	141,91	2 457,47	412,83	661,25	14 192,84
2.2	Tynki wewnętrzne	5 724,18	4 833,10	718,70	4 187,88	289,99	1 126,86	16 880,71
2.3	Elewacja	12 642,68	12 208,70	523,44	8 557,98	732,52	2 302,75	36 968,07
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 415,16	2 365,93	25,37	1 586,34	141,96	426,85	6 961,61
2.5	Stołarka wewnętrzna	853,35	7 695,71	52,64	588,90	461,74	158,46	9 810,80
	RAZEM netto	80 080,51	210 388,02	7 512,78	56 935,64	12 623,30	15 320,08	382 860,33
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							84 042,51
	Razem brutto							466 902,84

Słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwa i 84/100 zł